

Joshua Bender
0221-67 06 80
joshua.bender@vme.se

Bro till Fågelön, Köping

Befintlig tillståndsbedömning

Den nuvarande träbron är i mycket dåligt skick och bör bytas. Bron är avstängd för allmänheten av säkerhetsskäl.

Det är högst olämpligt att ha en träbro som regelbundet blir översvämmad. Varje vår ligger delar av bron under vatten. De bärande limträbalkarna är angripna av röta. Skador med partiell röta har uppkommit på samtliga delar av bron så som slitplank, räcken, bärande huvudbalkar samt upplag för bro.

Åtgärdsförslag

VME föreslår att den rötskadade träbron ska tas bort och ersättas med en ny rörbro bestående av två rör med ovanliggande gångbana och räcke.

Rörbron ska vara tillgänglighetsanpassad. Fler kommuninvånare ska kunna ta sig över till Fågelön.

Kanalen behöver smalnas av något för att minska spännvidden. Arbetet behöver anmälas till länsstyrelsen.

Kostnaden för detta alternativ uppskattas till 650 000 kr. Summan är mer än äskad budget. VME föreslår en omfördelning av redan beslutat medel för att finansiera åtgärden fullt ut.

Projektering är planerad till höst 2021, byggnation 2022.